

DETAIL VYVEDENIA ZEMNIČA ZO ZÁKLADU :



LEGENDA :

- SKÚŠOBNÁ SVORKA UMIESTNENÁ V ZATEPLENÍ V KRABICI 125E VO VÝŠKE 0,6m
- SKÚŠOBNÁ SVORKA UMIESTNENÁ NA STENE S OCHRANNÝM UHOLNÍKOM, L=1700mm
- ZBERACIE VEDENIE FeZn d8 mm – NOVÉ
- ZBERACIE VEDENIE FeZn d8 mm – JESTVUJÚCE
- **SU** SVORKA UNIVERZÁLNA SU–B
- **SZ** SKÚŠOBNÁ SVORKA
- **SO** OKAPOVÁ SVORKA
- **SR03** ZEMNÁ SVORKA
- 2 ŠTÍTOK NA OZNAČ. ZVODU
- UZEMNENIE, VYVEDENIE ZEMNIČA ZO ZÁKLADU,VIĎ DETAIL

POZNÁMKA :

– SKRYTÉ ZVODY VIESŤ V DRÁŽKE POD OMIETKOU V PEVNEJ RÚRKE UPRM32 PEVNE UCHYTENEJ K OBVOD.STENE PRÍCHYTKAMI S32 VZDIALENÝCH OD SEBA MAX. 0,5m

ZÁKL.ÚDAJE

Trieda systému ochr.pred bleskom : III
Zachytávacia sústava : mrežova(prístavba) + hrebeňová(jestv.objekt)
Metoda stanovenia umiest. zachyt.sústavy : metoda ochr.uhla
metoda valivej gule
Strešná krytina : PVC fólia(prístavba) + plech(jestv.objekt)
Obvod budovy : 166,54 m
Počet zvodov : 11 (z toho 4 jestv.)
Uzemnenie : typ–B (obvodový–jestv.objekt +základový zemnič–prístavba)
Prechodový odpor uzemnenia max. 5 ohmov

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA / DÁTUM		INVESTOR	OBEC KRASŇANY
A		STAVBA	PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA KRASŇANY
B			
C			
AUTOR NÁVRHU		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA
HLAVNÝ PROJEKTANT			KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	KRASŇANY ULICA ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 2/4, 845/54
POČET A4	6	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM
MIERKA 1:100	DÁTUM 03/2017	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys strechy Č. V. 03